

Piła, dnia 14 sierpień 2018r.

Do
wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Sprawa postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
dotyczy:

**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w lokalizacji: Piła –PSZOK (z rampą),**

przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
pod numerem: PZP.271/43/2018.

**ODPOWIEDZI
NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579 – dalej jako: „**Ustawa PZP**”), Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (dalej jako: „**Zamawiający**”), udziela wnioskowanych wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako: „**SIWZ**”).

1) Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnościami w opisie technicznym, przedmiarem i przekrojem A-A proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie warstwy konstrukcyjne przyjąć pod nawierzchnie placu?

Odpowiedź:

Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie placu należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym. W załączeniu przesyłam skorygowany rysunek D-02. W załączeniu przekazuję skorygowany przedmiar robót.

2) Pytanie nr 2:

Proszę określić czy ścieżkę edukacyjną z grysu należy wykończyć krawężnikiem?. Jeśli tak to proszę uzupełnić przedmiar o brakującą pozycję.

Odpowiedź:

Ścieżkę edukacyjną zgodnie z rysunkiem D-01 należy wykończyć krawężnikiem betonowym obniżonym 15 x 30 cm na ławie betonowej.

3) Pytanie nr 3:

Proszę o podanie w jaki sposób ma być zbrojona płyta żelbetowa gr 30 cm pod rampą najazdową – brak w dokumentacji?.

Odpowiedź:

W załączeniu przesyłam rysunek przedstawiający zbrojenie płyty żelbetowej gr 30cm pod rampą najazdową.

4) Pytanie nr 4:

Proszę podać jakie warstwy podbudowy przyjąć do wyceny pod rampą najazdową, w dokumentacji i przedmiarze są różne rozwiązania?.

Odpowiedź:

Warstwy podbudowy pod rampą najazdową należy przyjąć zgodnie z rysunkiem R-02 projektu wykonawczego (rysunek w załączeniu). W załączeniu przekazuję skorygowany przedmiar robót.

Przewodniczący Zarządu

dr inż. Małgorzata Sypuła